COMUNE DI PELLEZZANOPROVINCIA DI SALERNO

pag. 1

STIMA INCIDENZA SICUREZZA

OGGETTO: MANUTENZIONE STRADE COMUNALI

COMMITTENTE: COMUNE DI PELLEZZANO

Data, 09/04/2019

IL TECNICO

| Num.Ord. TARIFFA | INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE SOMMINISTRAZIONI | Quantità | IMPORTI | | COSTO | incid. |
|---------------------|---|-----------|----------|------------|-----------|--------|
| | | | unitario | TOTALE | Sicurezza | % |
| | RIPORTO | | | | | |
| | LAVORI A MISURA | | | | | |
| E.01.040.010 .a | Rinterro o riempimento di cavi eseguito con mezzo meccanico e materiali selezionati di idonea granulometria, scevri da sostanze organiche, compresi gli spianamenti, costipazioni e e ogni altro onere e magistero per dare il lavoro finito a perfetta regola d'arte. Con materiale proveniente dagli scavi | | | | | |
| E.01.040.010 .b | SOMMANO mc Rinterro o riempimento di cavi eseguito con mezzo meccanico e materiali selezionati di idonea granulometria, scevri da sostanze organiche, compresi gli spianamenti, costipazioni e e ogni altro onere e magistero per dare il lavoro finito a perfetta | 576,89 | 3,19 | 1′840,28 | 5,77 | 0,313 |
| | regola d'arte. Con materiale proveniente dalla cave SOMMANO mc | 458,29 | 22,29 | 10′215,28 | 13,75 | 0,135 |
| E.01.050.010 .a | Trasporto a discarica autorizzata di materiali provenienti da lavori di movimento terra, demolizioni e rimozioni, compreso carico anche a mano, sul mezzo di trasporto, scarico a de compreso lo spandimento del materiale ed esclusi gli eventuali oneri di discarica autorizzata per trasporti fino a 10 km | | | | | |
| | SOMMANO mc | 181,65 | 9,46 | 1′718,41 | 1,82 | 0,106 |
| U.05.010.028 .a | Fresatura di pavimentazioni stradali di conglomerato bituminoso, compresi ogni onere e magistero per poter consegnare la pavimentazione completamente pulita, con esclusione del tra orto del materiale di risulta al di fuori del cantiere Per spessori compresi fino ai 3 cm, al m² per ogni cm di spessore | | | | | |
| | SOMMANO mq/cm | 18′165,00 | 0,92 | 16″711,80 | 0,00 | |
| U.05.020.080 .a | Strato di fondazione in misto granulare stabilizzato con legante naturale, compresi l'eventuale fornitura dei materiali di apporto o la vagliatura per raggiungere la idonea granulo la d'arte, misurato in opera dopo costipamento Strato di fondazione in misto granulare stabilizzato con legante naturale SOMMANO mc | 400,00 | 21,24 | 8′496,00 | 12.00 | 0,141 |
| U.05.020.090 .a | Conglomerato bituminoso per strato di base costituito da miscela di aggregati e di bitume secondo le prescrizioni del CSd'A, in idonei impianti di dosaggio, steso in opera con vibr oso per strato di base costituito da miscela di aggregati e di bitume secondo le prescrizioni del CSd'A, in idonei impia | .00,00 | ,_ | 0 150,00 | 22,00 | 0,111 |
| | SOMMANO mq/cm | 38′400,00 | 1,42 | 54′528,00 | 384,00 | 0,704 |
| U.05.020.096 .a | Conglomerato bituminoso per strato di usura (tappetino), costituito da una miscela di pietrischetti e graniglie aventi perdita di peso alla prova Los Angeles (CRN BU n° 34) 20% con predisposizione per la stesa ed onere per dare il lavoro finito Conglomerato bituminoso per strato di usura (tappetino) SOMMANO mq/cm | 46′500,18 | 1,68 | 78′120,30 | 465,00 | 0,595 |
| U.05.050.012 | Segnali di "divieto" e "obbligo" di forma circolare su fondo bianco o azzurro, forniti e posti in opera con staffe bullonate su appositi supporti, conformi al Nuovo Codice della Strada e al Regolamento di Attuazione, rifrangenza classe II In lamiera di ferro da 10/ | | · | · | | · |
| | 10, diametro 40 cm SOMMANO cad | 80,00 | 18,28 | 1′462,40 | 1,60 | 0,109 |
| U.05.050.028 | Segnale di "localizzazione territoriale" conforme al Nuovo Codice della Strada e al Regolamento di Attuazione, di forma rettangolare, rifrangenza classe II, fornito e posto in opera su appositi supporti In lamiera di ferro 10/10 da 40x120 cm | | | | | |
| 10 | SOMMANO cad Segnale di "senso unico" conforme al Nuovo Codice della Strada e al Regolamento di | 11,00 | 86,43 | 950,73 | 1,21 | 0,127 |
| U.05.050.035 .a | Attuazione, parallelo da 25x100 cm, fornito e posto in opera su appositi supporti In lamiera di ferro 10/10, rifrangenza classe I SOMMANO cad | 82,00 | 17,45 | 1′430,90 | 1,64 | 0,115 |
| U.05.050.055 .a | Specchio infrangibile per il controllo di tratti di strada senza visuale, trattato chimicamente contro la polvere e gli agenti atmosferici, con supporto in materiale plastico, fornito e posto in opera, compresi ogni onere e magistero per dare il lavoro finito a perfetta regola d'arte Diametro 50 cm | | | | | |
| | SOMMANO cad | 40,00 | 56,20 | 2′248,00 | 2,80 | 0,125 |
| | Segnaletica orizzontale, di nuovo impianto costituita da strisce longitudinali o trasversali, eseguite mediante applicazione di vernice rifrangente premiscelata di colore bianca o opera, compresi ogni onere e magistero per dare l'opera eseguita a perfetta | | | | | |
| | A RIPORTARE | | | 177′722,10 | 889,59 | |

| Num.Ord. TARIFFA | INDICAZIONE DEI LAVORI | Quantità | IMPORTI | | | pug. 3 |
|--------------------------|--|----------|----------|------------|--------------------|-------------|
| | E DELLE SOMMINISTRAZIONI | | unitario | TOTALE | COSTO Sicurezza | incid. % |
| | RIPORTO | | | 177″722,10 | 889,59 | |
| | regola d'arte Per strisce di larghezza 15 cm SOMMANO m | 799,00 | 1,68 | 1′342,32 | 7,99 | 0,595 |
| 13 U.05.050.062 .a | Segnaletica orizzontale, costituita da strisce di arresto, passi pedonali, zebrature eseguite mediante applicazione di vernice rifrangente premiscelata di colore bianca o gialla pe acciamento e per dare il lavoro finito a perfetta regola d'arte Per nuovo | | | | | |
| | impianto, vernice in quantità pari a 1,3 kg/m² SOMMANO mq | 400,00 | 4,25 | 1′700,00 | 4,00 | 0,235 |
| | Parziale LAVORI A MISURA euro | | | 180′764,42 | 901,58 | 0,499 |
| | TOTALE euro | | | 180′764,42 | 901,58 | 0,499 |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | A RIPORTARE | | | | | |
| COMMETTEE | VTE: COMUNE DI PELLEZZANO | | | | | |

| N 0.1 | INDICAZIONE DEI LAVORI | | COTTO | , |
|---------------------|---------------------------------|-----------------------|--------------------|-------------|
| Num.Ord. TARIFFA | E DELLE SOMMINISTRAZIONI | I M P O R T I TOTALE | COSTO Sicurezza | incid. % |
| | RIPORTO | | | |
| | | | | |
| | Riepilogo Strutturale CATEGORIE | | | |
| M | LAVORI A MISURA euro | 180′764,42 | 901,58 | 0,499 |
| | | | | |
| | TOTALE euro | 180′764,42 | 901,58 | 0,499 |
| | Data, 09/04/2019 | | | |
| | | | | |
| | Il Tecnico | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | A RIPORTARE | | | |